

Énergie

Les câbles du futur parc éolien en mer Dieppe/Le Tréport ont été mis sous tension



Deux câbles de 26 km relient le parc éolien en mer de Dieppe/Le Tréport au réseau terrestre au niveau de la centrale nucléaire de Penly (Normandie), 23 km ont été posés sous les fonds marins. Le parc devrait entrer en service à la mi-2026.

Photo RTE

Le groupe français Nexans a conçu, fabriqué et installé (en juillet 2025) les deux câbles électriques de 225 kV du parc éolien en mer au large de Dieppe/Le Tréport. Nexans se chargera des inspections, de la maintenance et des réparations. Sur 26 km, 23 ont été posés sous le fond marin afin de relier le parc au réseau terrestre, au niveau de la centrale nucléaire de Penly (Normandie).

Mise en service printemps 2026

L'opération avait nécessité une centaine de personnes et 15 navires différents. Nexans vient

d'annoncer la réussite des tests, réalisés avec RTE, de mise sous tension électrique alternative de ces deux câbles. L'électricité produite mi-2026 par les 62 éoliennes en cours d'installation rejoint un poste de transformation, vaste immeuble sur plate-forme offshore. Ce poste récolte l'électricité produite et élève sa tension pour l'intégrer dans le réseau terrestre. EMDT le promoteur et exploitant du parc annonce une puissance de 496 MW capable de produire 2000 GWh par an, les besoins (actuels) de 850 000 personnes. ●

David Vandevorde

Coussin Picard 15.11.2025